

구분 NO	품 명 DESCRIPTION	규 격 SIZE	단위 UNIT	수량 Q'TY	단 가 PRICE	금 액 AMOUNT	비고 REMARK
	[내역 총괄표]						
1.	가설공사		식	1.00		3,002,404	
2.	철거,설비공사		식	1.00		9,154,270	
3.	목공공사		식	1.00		8,284,000	
4.	전기공사		식	1.00		3,612,288	
5.	도배공사		식	1.00		3,323,359	
6.	타일공사		식	1.00		9,627,000	
7.	도기공사		식	1.00		4,055,500	
8.	도장 공사		식	1.00		1,150,000	
9.	마루 공사		식	1.00		5,727,000	
10.	샤시 공사		식	1.00		12,925,700	
11.	기타공사		식	1.00		4,134,330	
12.	기타공사2		식	1.00		2,000,000	
	소 계					66,995,851	
	공과잡비 및 기업이윤	10%				6,699,585	
	단수정리					- 195,436	
합 계						73,500,000	
	제외항목 :관리소 예치금,견적외 사항 별도						
	현관 거울 서비스						
VAT별도.							

구분 NO	품 명 DESCRIPTION	규 격 SIZE	단위 UNIT	수량 Q'TY	단 가 PRICE	금 액 AMOUNT	비고 REMARK
1	가설공사						
	공사 동의서 및 신고	서류대행 및 사용료	식	1.00	550,000	550,000	
		방화판	식	4.00	220,000	880,000	
	현장정리 및 보양	전체바닥 보양포함	M2	148.34	2,500	370,850	
	준공청소		M2	148.34	3,800	563,692	
	자재소운반		M2	148.34	1,500	222,510	
	자재대운반		M2	148.34	2,800	415,352	
	소 계					3,002,404	
	*예치금 및 ELV사용료별도						
2	철거,설비공사	확장형					
	내부 지정 철거	지정철거(욕실,현관,천정,가구,발코니,방화문철거외)	M2	148.34	15,500	2,299,270	
	바닥철거	원목마루	M2	130.00	8,500	1,105,000	
	난방공사	바닥 엑셀,작업 및 미장	식	4.00	850,000	3,400,000	
		부자재	식	1.00	350,000	350,000	
	기계대	바닥타일 철거시 기계장비사용(난방배관라인 작업)	회	5.00	50,000	250,000	
	폐기물	1.5톤	차	5.00	350,000	1,750,000	
	소 계					9,154,270	
	*전실 방화문 철거 요청,폐기물 이동시 사다리차 비용 서비스						
3	목공공사	한샘기준					
	1.도어,문틀 리폼	석고	EA	45.00	3,000	135,000	
	2.천정보강	방수 석고	EA	13.00	3,000	39,000	
	3.확장공사(단열작업)	각재	단	18.00	22,500	405,000	
	4.거실 등박스						
	5 거실 아트월	MDF 9T	EA	10.00	9,500	95,000	
	6.실린더,경첩부속교환	MDF 12T	EA	5.00	12,500	62,500	
	7.현관,전실	MDF 18T	EA	1.00	19,500	19,500	
	8.욕실천정						
		방수합판	EA	2.00	14,500	29,000	
		아이소핑크 10T	EA	33.00	3,000	99,000	
		온돌이	롤	4.00	150,000	600,000	

구분 NO	품 명 DESCRIPTION	규 격 SIZE	단위 UNIT	수량 Q'TY	단 가 PRICE	금 액 AMOUNT	비고 REMARK
	프리미엄도어	현관중문(투명)	SET	1.00	1,850,000	1,850,000	
	천정 몰딩	마이너스 ㄱ자몰딩(방,백색)	EA	25.00	3,000	75,000	
	실린더 및 경첩	메탈 사각,무광경첩	SET	7.00	55,000	385,000	
	노임	시공비	인	17.00	230,000	3,910,000	
		기계대	식	4.00	70,000	280,000	
	부자재	타카핀,본드,실리콘외	식	1.00	300,000	300,000	
	소 계					8,284,000	
	*커튼박스 150간격						
4	전기공사						
	방등(주광색)	LED 엠티등 50W	EA	4.00	85,000	340,000	
	거실등(주광색)	LED 스피아노 평판180W	SET	1.00	236,600	236,600	요청
		LED T5간접	SET	10.00	15,000	150,000	
	아트월 및 소파벽 간접	LED T5간접	EA	7.00	15,000	105,000	
	주방등(주광색)	LED 엠티등 33W	EA	1.00	85,000	85,000	
	아일랜드	재사용	EA			-	
	비상등		EA		100,000	-	
	발코니등(주광색)	LED 엠티사각직부	EA	3.00	20,000	60,000	
	매입등(주광색)	LED 할로겐3W	EA	15.00	15,000	225,000	
	욕실등(주광색)	LED 욕실 매입형	EA	4.00	20,000	80,000	
	드레스룸(주광색)	LED 엠티직부	EA	1.00	65,000	65,000	
	현관센서등(주광색)	LED 엠티 센서	EA	2.00	28,000	56,000	
		LED T5간접	EA	3.00	15,000	45,000	
	노임	정공(반장)	인	2.00	300,000	600,000	
		기공	인	3.00	200,000	600,000	
	콘센트 및 전기 배선	신규 배선 포함(부분,나노신 형백색)	m²	148.34	3,200	474,688	
	실내 주방 단독전기작업	배선(불연자재)	M	10.00	2,000	20,000	
		차단기	식	1.00	90,000	90,000	
	디지털 도어락	게이트맨 지정(지문,리모콘)	SET	1.00	380,000	380,000	
	비디오폰	허니웰 지정	SET		410,000	-	
	주방비디오폰	허니웰 지정	SET		400,000	-	
	온도 조절기	허니웰 지정	식		42,000	-	

구분 NO	품 명 DESCRIPTION	규 격 SIZE	단위 UNIT	수량 Q'TY	단 가 PRICE	금 액 AMOUNT	비고 REMARK
	소 계					3,612,288	
	*등기구 변경시 금액변동있음						
5	도배공사	한샘					
	시공비	노임	인	8.00	230,000	1,840,000	
	자재	천정,실크벽지	M2	148.34	2,900	430,186	
		벽면,실크벽지	M2	205.00	2,900	594,500	
		부자재	M2	353.34	950	335,673	
		단열이(안방)	롤	1.00	123,000	123,000	요청
	소 계					3,323,359	
	거실 37029-1,입구방 37034-2 (포인트37034-5)						
	안방 37034-1,서재37002-3 천정 무펄						
6	타일공사	떠붙임시공					
	현관 바닥(포세린)	600*600	m²	11.00	86,000	946,000	
	현관 벽	600*1200	m²	9.50	86,000	817,000	요청
	욕실 벽	600*300	m²	45.00	22,000	990,000	
	욕실 바닥	300*300	m²	13.00	16,000	208,000	
	주방 벽	600*1200	m²	15.00	46,000	690,000	
	주방 바닥(포세린)	600*600	m²	12.00	86,000	1,032,000	
	주방발코니 바닥	400*200	m²	8.00	16,000	128,000	
	안방발코니 바닥	400*200	m²	7.00	18,000	126,000	
	부자재	압착,백시멘트,본드외	식	1.00	600,000	600,000	추가
	시공비	기공	인	10.00	300,000	3,000,000	추가
	시공비	조공	인	4.00	200,000	800,000	추가
	운송비		차	1.00	200,000	200,000	
	장비대	사다리차	회	1.00	90,000	90,000	
	소 계					9,627,000	
	*안방욕실 단올림/전실벽타일 추가 및 시공비 추가/다용도주방바닥 기존 주방바닥타일로 대체						
	*보조주방벽면 주방벽 타일 대체						
7	도기공사	한샘,대림					
	투피스 양변기	HSB-8000	EA	2.00	275,000	550,000	
	반다리 세면대	LH-092	EA	2.00	170,000	340,000	

구분 NO	품 명 DESCRIPTION	규 격 SIZE	단위 UNIT	수량 Q'TY	단 가 PRICE	금 액 AMOUNT	비고 REMARK
	욕실장(H800)	은경슬라이딩장(거실)	EA	1.00	195,000	195,000	
		800*800거울(안방)	EA	1.00	88,000	88,000	요청
		600*800욕실장(안방)	EA	1.00	95,000	95,000	요청
	욕조(W1700, 거실)	BT1517(1700*750*420)	EA	1.00	250,000	250,000	대림
	세면수전	HI-9010	EA	2.00	57,000	114,000	
	시스템레인샤워(안방)	KB-7000(화이트)	EA	1.00	266,000	266,000	요청
	(거실)	선반형 욕조샤워수전WH/DYS01	EA	1.00	184,000	184,000	요청
	악세서리	KH-509s	SET	2.00	110,000	220,000	
	면도경	NU014L	EA	1.00	54,000	54,000	요청
	코너선반	유리코너선반	EA	4.00	28,000	112,000	
	환풍기	터보747	SET	2.00	35,000	70,000	
	부스	사이즈 (실버프레임, 투명)	EA	1.00	380,000	380,000	
	천정동(환풍기 X)	슬라이드 평판, 플랜트형	SET	2.00	200,000	400,000	
	매입등	LED 방습	SET		15,000	-	
	젠다이	인조대리석(크림)	SET	1.00	135,000	135,000	
	세탁기 수도	양갈래 온냉수	SET	4.00	18,500	74,000	
	발코니 청소용 수도		SET	1.00	18,500	18,500	
	시공비		인	2.00	220,000	440,000	
	운송비		차	1.00	70,000	70,000	변경
	소 계					4,055,500	
	*안방대리석 재사용						
8	도장 공사						
	수성도장	현관전실천정,아트월벽면,소 파워 벽면	식	1.00	850,000	850,000	
	탄성코트	다용도실	식	1.00	300,000	300,000	요청
	소 계					1,150,000	
	*평단가 조정						
9	마루 공사	한샘마루(강마루)					
	강마루	리얼라이트오크	m²	138.00	41,500	5,727,000	
	소 계					5,727,000	
	*평단가 조정/갈레받이 백색						

구분 NO	품 명 DESCRIPTION	규 격 SIZE	단위 UNIT	수량 Q'TY	단 가 PRICE	금 액 AMOUNT	비고 REMARK
10	샤시 공사	LG 24T기준					
	베스트5 이중창 D246	아이방1	SET	1.00	1,625,400	1,625,400	
		아이방2	SET	1.00	1,463,100	1,463,100	
		거실	SET	1.00	2,923,600	2,923,600	
		서재	SET	1.00	3,262,500	3,262,500	
		전실	SET	1.00	562,500	562,500	
	베스트5 단창 115WA	안방(공틀일체형)	SET	1.00	1,149,000	1,149,000	요청
	터닝도어 T140	안방 발코니	SET	1.00	689,600	689,600	
	실외기실 난간 칸막이	아이방 확장 외부	SET	1.00	650,000	650,000	요청
	난간 외부 보강	빗물받이 가림막	SET	1.00	250,000	250,000	요청
	철거비		SET	1.00	200,000	200,000	
	장비대		SET	1.00	150,000	150,000	
	소 계					12,925,700	
	*방충망 및 부속품 서비스						
11	기타공사	한샘기준					
	필름공사	지정위치(확장제외 전체)	M2	148.34	24,500	3,634,330	
	실리콘 작업	리폼작업마감	식	1.00	350,000	350,000	
	반자동 건조대	안방 발코니	식	1.00	150,000	150,000	
	소 계					4,134,330	
	*방문/틀 S204. 아이방 불박이 300, 안방드레스룸 및 장 212						
	*샤시리폼 300 나머지 300/가구 손잡이 부속 서비스						
12	기타공사2	거실 천정 단올림 공사					
	철거	폐기물 포함	식	1.00	1,000,000	1,000,000	요청
	목공	복도 중간 천정기준 단올림	식	1.00	1,000,000	1,000,000	요청
	소 계					2,000,000	
	*거실 부위 한정(확장, 복도포함)						